



ALTERNATIV A - Gångbana genom skogen, projekterad av JM. Skogen är redan röjd för detta alternativ, men bygget är stoppat efter protester från boende i området.

- + Stor förbättring av lutningsförhållanden jämfört med Stationsgatan
- + Följer terrängen (innebär mindre schakt och fyllning).
- + Ingen ytterligare röjning av skog (Skogen är redan röjd för det här alternativet).
- + Tillgängligheten. Skogen blir åtkomlig även för dem som inte kan gå på skogstigar.
- Stora naturvärden har gått förlorade i och med röjningen.
- Gångvägen bryter över befintliga och enligt boende i området frekvent använda skogstigar.
- Tryggheten. Gångvägens läge inne skogen gör nog att många ändå kommer att välja att gå på Stationsvägen, inte minst under mörkertiden.

Lutning

Norra delen 1:13, sedan 1:20. Sista delen ned mot Lillängens station c.a 1:17


 Träd med mycket stort bevarandevärde

KOSTNADSBEDÖMNING AV SKISSFÖRSLAG A- D

Stationsvägen Lillängen Nacka kn

Ny gångväg Alternativ A

Typ av yta	enh.	mängd	à-pris	summa	anmärkn
RIVNING					
					Redan utfört
SHACKT					
Jordshackt för gångbana	m3	260	200	52000	
Jordshackt för elledning	m3	60	200	12000	
FYLLNING					
Fyllning för gångbana	m3	0	200	0	
NYANLÄGGNING					
Asfaltyta inklusive bärlager	m2	480	400	192000	
UTRUSTNING					
Soffa/bänk	st	3	4000	12000	inkl montering 3000+2h
Parkstolpebelysning	st	7	10000	70000	
ÅTERSTÄLLNING					
Etablering av örtskikt	m2	800	25	20000	Återställande av skogsmark invid gångbanan
PROJEKTERING					
					Redan utfört
Summa exkl moms				358000	

≈ 360 000