



ALTERNATIV D. Endast trottoar utmed stationsvägen som kompletteras med räcke på brantaste partiet samt bänk.

- + Inget ingrepp i naturmarken efter återställnad
- + Trygghet på trottoaren längs Stationsvägen
- + Få träd av stort bevarandevärde berörs.
- + Räcket hjälper personer med nedsatt rörelseförmåga. Räcket är en hjälp för alla vid halt väglag.
- Ingen förbättring av lutningsförhållande jämfört med stationsgatan.
- Belysningsstolpar längs gatan måste flyttas

Lutning

Trottoaren har samma lutning som Stationsvägen. Varierar mellan 1:20 och 1:7

Träd med mycket stort bevarandevärde

KOSTNADSBEDÖMNING AV SKISSFÖRSLAG A- D

Stationsvägen Lillängen Nacka kn

Ny gångväg Alternativ D

Typ av yta	enh.	mängd	à-pris	summa	anmärkn
RIVNING					
Fällning av träd	st	1	2000	2000	
Röjning av sly	m2	120	200	24000	
SHACKT					
Jordshackt för gångbana	m3	180	200	36000	
Jordshackt för elledning	m3	0	200	0	
FYLLNING					
Fyllning för gångbana	m3	50	200	10000	
NYANLÄGGNING					
Asfaltyta inklusive bärlager	m2	315	400	126000	
Betongkanstöd utmed trottoar	lm	115	200	23000	
FLYTTNING					
belysningsstolpe	st	3	3000	9000	
elskåp	st	1	20000	20000	
UTRUSTNING					
Soffa/bänk	st	1	4000	4000	inkl montering 3000+2h
Parkstolpe belysning	st	0	10000	0	
Handledare / Räcke	lm	30	1000	30000	
ÅTERSTÄLLNING					
Träd	st	20	4000	80000	
Etablering av örtskikt	m2	1900	25	47500	återställande av mark samt gles sådd med pluggplantor
PROJEKTERING					
Projektering till bygghandling	st	1	30000	30000	Projektering av trottoar samt av återställande skogsmark
Summa exkl moms				441500	

≈ 450 000