



Erstaviksbadet
Kartläggning av botten

Befintlig duk är i mycket dåligt skick. På något ställe hittade vi duk som ligger 20m ut från strandlinjen. Vi tror att det är ursprungsläget längs hela stranden, men den har spolats loss från botten av vågor och vind, korvat ihop sig och sen har någon gått med kniv och skurit bort duk. När det väl blivit hål i duken är det svårt att sen lyckas rädda den då man gjort möjligt för vatten att pressas in under.

20m ut från strandkant är det 1-1,5m djupt. Djupet ökar sedan med ca 50cm/5m.

25m ut – ca 1,5m

30m ut – ca 2m

35m ut – ca 2,5m

Detta varierar något längs stranden.

Gamla duken är sydd ihop i skarvarna.

På några ställen ganska mitt på stranden ligger det stor mängd sten samt trästolpar nerslagna i botten för att hålla ner duken.

På flera ställen är det stora bulor där sand pressats in under duken.

Där det inte finns duk kvar är det på flera ställen ett tunt sandlager sen lös lera som man lätt sjunker ner till knäna i.

Erik Nilsson

Dyk & Anläggning AB

2016-10-30