



SKALA 1:20 A4

REV. 2022-05-13, BACKSKÖR  
 ÅTERUPPBYGGNAD AV KOMPLE-  
 MENTBYGGNAD - GÄSTSTUGA PÅ  
 ÄLGÖ 15:1, NACKA KOMMUN  
 TYPSEKTION KONSTRUKTION 1:20  
 NACKA 2022-05-07  
 ODD STÖRTEBECKER

ODD ARC AB

KI

1

## TAK

PLÅTTAK, DIFFUSIONSPÄNN UNDERLAGSPAPP, TAKFOTSPÅT  
RÄSPONT 22 x 120 MM, LIMTRÄBACK 90 x 315 MM, BALKSKOR  
TAKÅSAR 45 x 220 MM c/c 1200 MM, C 24  
CELLULOSAISOLERING 220 MM  
ÅNGBROMS - ISOVER VARIO EXTRA  
GLESANEL 45 x 45 MM, ISOLERING 45 MM  
GIPS ALT. TRÄTAK

2

## YTTERVÄGG

TAKSTOLS FÖRANKRINGAR  
ÖVERLIGGARE, HAMMARBAND 45 x 170 MM  
YTTERPANEL 22 x 120 MM, STÄENDE  
GLESANEL 28 x 70 MM c/c 600 MM, VINDSKIVA  
STÄENDE REGLAR 45 x 170 MM c/c 600 MM, C 24  
CELLULOSAISOLERING 170 MM, ÅNGBROMS  
GLESANEL 45 x 45 MM c/c 600 MM, ISOLERING 45 MM  
OSB + GIPS ALT TRÄPANEL  
SYLL, SYLLRENSA

3

## MELLANBYTTÄCKLAG

60WTRÄ, 60WSPÅNSKIVÅ, EV. 60WVÄRNE  
60WREGL 45 x 220 MM, c/c 300 MM, KRYSSKROVÅS, C 24  
CELLULOSAISOLERING 220 MM, DUK  
GLESANEL 28 x 70 MM, c/c 600 MM  
GIPS ALT TRÄTAK

ÅTERUPPBYGGNAD AV KOMPLE-  
X  
MENTBYGGNAD PÅ  
ÄLGÖ 15:1, NACKA KOMMUN  
BESKRIVNING TILL K1  
NACKA REV. 2022-03-05  
ODD STÖRTEBECKER

K2

④ BOTTENBJÄLKLAG  
GOLVTRÄ, GOLVSPÅNSKIVA, EV. GOLVÄRNE  
GOLVREBEL 45x195 MM, C/C 300 MM, KRYSSKOLVAS, C24  
CELLULOSA ISOLERING 195 MM, DUK  
GLESANEL 28x70 MM C/C 600 MM  
TROSSBOTTENSKIVA, SYLL, SYLLREMSA

⑤ GRUNDMUR  
PUTS, ISOLERA 300 MM, UPPVÄRND KÄLLARE  
INSPEKTIONS LUCKA, TEKNISKA INSTALLATIONER

⑥ GRUNDSULA  
GRUNDSULA 200x300 MM, BETONG, ARMERING  
DUBB I BERG

⑦ BETONG-PLINTAR  
BETONG-PLINTAR Ø 150 MM, ARMERING, DUBB I BERG  
BÄRLINA 45x195 MM, IMPREGNERAD

⑧ LIMTRÄ  
LIMTRÄ STOLPAR 90x90 MM  
LIMTRÄ BALK NOCK 90x315 MM (ÖST-VÄST)  
LIMTRÄ BALK NOCK 90x270 MM (SYD-NORD)

ÖDDAR C AB  
ÅTERUPPBYGGNAD AV KÖMPL-  
MENTBYGGNAD PÅ  
ÄLGÖ 15:1, NACKA KOMMUN  
BESKRIVNING TILL K1  
NACKA REV. 2022-03-05  
OPD STÖRTEBECKER

⑧ K3