



Åtgärder för bibehållande av befintligt träd:  
 Handgräva vid trädronans droppzon, för att se rotutbredning, frall beskärning behöver utföras för beskärningen av rötter inre vara större än 5 cm i diameter.  
 Rotdraperi vid schaktning under byggtid, innebär att ny jordmassa fäcker rötter med ovanliggande duk som behåller fukten och hindrar rötterna från att forka ut. Trädet kontrolleras av arborist under byggtid för att säkerställa att trädet sköts.  
 Trädet vattnas av byggnare under byggtid.

**FÖRKLARING:**  
 ALLA MÄTTI METRER OM INGET ANNAT ANGES  
 ALLA MÄTTI MÅSTE KONTROLLERAS PÅ PLATS  
 - - - FASTIGHETSGRÄNS

- PÄCKMARK
- SERVITUT

**FÖRESKRIFTER:**

**HÄNVISNINGAR:**

REVIDERAD 2023-01-12  
 DENNA RITNING MÅSTE SKRIVAS UT I FÄRG

BYGGLOV  
 KUMMELNÄS  
 VELAMSUND 14:97, 14:68 & 14:141

INNOVATION  
 PROPERTIES



UPPHÅLLAR	REDAKÖRSTER AV	HANDLEDARE
ANN QVIST & AMORIST AMORISTER AB T. 08-552 94 882	STAFFAN SVENSSON	STAFFAN SVENSSON
DATEUM	ANSÖKAN	
2022-11-09	BRITT ALMÖVIST	
SITUATIONSPLAN 14:97, 14:68 & 14:141		
SKALA	NUMMER	BLATT
1:500 = A1 1:500 = A3	A-011-002	