



**ALTERNATIV B - Slingrande gångväg närmare Stationsvägen (Efter skiss av Anders Österlund)**

- + Större sammanhängande skogsparti efter återställande av redan röjd mark.
- + Tryggheten: Något bättre än i Alt A, då den visuella kontakten med Stationsvägen är större.
- Mycket schakt och röjning av skog. Många träd med stort bevarandevärde måste tas bort eller riskerar att skadas.
- Liten förbättring av lutningsförhållande jämfört med Stationsgatan. Sista biten ned mot stationen lutar fortfarande 1:10.

**Lutning**

1:15-1:12 norr om anslutning Stationsgatan

1:10 mellan anslutning Stationsgatan och Lillängens station



 Träd med mycket stort bevarandevärde

## KOSTNADSBEDÖMNING AV SKISSFÖRSLAG A- D

## Stationsvägen Lillängen Nacka kn

## Ny gångväg Alternativ B

Typ av yta	enh.	mängd	à-pris	summa	anmärkn
<b>RIVNING</b>					
Fällning av träd	st	7	2000	14000	
Röjning av sly	m2	300	200	60000	
<b>SHACKT</b>					
Jordshackt för gångbana	m3	420	200	84000	
Jordshackt för elledning	m3	35	200	7000	
<b>FYLLNING</b>					
Fyllning för gångbana	m3	30	200	6000	
<b>NYANLÄGGNING</b>					
Asfaltyta inklusive bärlager	m2	300	400	120000	
<b>UTRUSTNING</b>					
Soffa/bänk	st	2	4000	8000	inkl montering 3000+2h
Parkstolpebelysning	st	5	10000	50000	
<b>ÅTERSTÄLLNING</b>					
Träd	st	20	4000	80000	
Etablering av örtskikt	m2	1900	25	47500	återställande av mark samt gles sådd med pluggplantor
<b>PROJEKTERING</b>					
Projektering till bygghandling	st	1	60000	60000	Projektering av gångväg samt återställande av skog
Kompletterande inmätning	st	1	20000	20000	Inmätning av bl.a ekar i gångvägens södra sträckning
<b>Summa exkl moms</b>				<b>556500</b>	

≈ 560 000