



**ALTERNATIV C : Trottoar längs med Stationsvägen samt gångväg slinga förbi brantaste partiet**

- + Stort sammanhängande skogsparti efter återställande.
- + Trygghet på trottoaren längs Stationsvägen.
- + Det brantaste partiet på Stationsvägen får en alternativ väg.
- + Få träd av stort bevarandevärde berörs.
- Bortagande av ytterligare några träd.
- Förbättring av lutningsförhållande vid den brantaste delen jämfört med Stationsgatan.
- Belysningsstolpar längs gatan måste flyttas

**Lutning**

1.20-1:17 på gångstig. Trottoaren har samma lutning som Stationsvägen.

SKALA 1:500 (A3)

Träd med mycket stort bevarandevärde

LILLÄNGEN STATION  
SALTSJÖBANAN

## KOSTNADSBEDÖMNING AV SKISSFÖRSLAG A- D

## Stationsvägen Lillängen Nacka kn

## Ny gångväg Alternativ C

Typ av yta	enh.	mängd	å-pris	summa	anmärkn
<b>RIVNING</b>					
Fällning av träd	st	6	2000	12000	
Röjning av sly	m2	280	200	56000	
<b>SHACKT</b>					
Jordshackt för gångbana	m3	250	200	50000	
Jordshackt för elledning	m3	20	200	4000	
<b>FYLLNING</b>					
Fyllning för gångbana	m3	50	200	10000	
<b>NYANLÄGGNING</b>					
Asfaltyta inklusive bärlager	m2	460	400	184000	
Betongkantstöd utmed trottoar	lm	120	200	24000	
<b>FLYTTNING</b>					
belysningsstolpe	st	3	3000	9000	
elskåp	st	1	20000	20000	
<b>UTRUSTNING</b>					
Soffa/bänk	st	2	4000	8000	inkl montering 3000+2h
Parkstolpebelysning	st	3	10000	30000	
Handledare / Räck	lm	30	1000	30000	
<b>ÅTERSTÄLLNING</b>					
Träd	st	15	4000	60000	
Etablering av örtskikt	m2	1400	25	35000	återställande av mark samt gles sådd med pluggplantor
<b>PROJEKTERING</b>					
Projektering till bygghandling	st	1	60000	60000	Projektering av trottoar, gångslinga samt återställande av skog
<b>Summa exkl moms</b>				<b>592000</b>	

≈ 600 000