

Projekt och upphandling

PM  
2015-02-05  
Version

Ärende/Dok. id.

Infosäk. klass  
K1 (Öppen)

Handläggare  
Tomas Ramstedt  
070-544 57 36  
tomas.ramstedt@sl.se

## Upprustning av Saltsjöbanan

Projektet har av Trafiknämnden fått i uppdrag att genomföra en upprustning av Saltsjöbanan. I uppdraget ingår det att upprusta befintliga teknikersystem, skapa förutsättningar för en 12 minuters tidtabell, öka säkerheten med installation av ett ATC-system samt att genomföra buller- och tillgänglighetsåtgärder enligt SL:s riktlinjer.

Projektet kommer att pågå under perioden 2013 till 2018. Merparten av arbetena kommer att genomföras under perioden 2014-2017.

Åtgärder är indelade i tre kategorier:

- **Uppgradering befintliga system.** Består i huvudsak av brorenoveringar och reinvesteringar inom BEST (ban, el, signal och tele).
- **Myndighets- och samhällskrav.** Bulleråtgärder, tillgänglighetsåtgärder, och installation av ATC-system.
- **Utvecklings- och trimningsåtgärder.** BEST byggnationer nya Slussen och åtgärder för ökad kapacitet för infrastruktur, fordon, depå och stationer.

Resultatet från åtgärderna ska ge en förbättrad anläggning som håller en modern tekniskstandard som ger en hög drift- och personsäkerhet.

Projektet har en geografisk omfattning från station Slussen till station Saltsjöbaden och hållplats Solsidan.

Projektet omfattar följande åtgärder:

- Spår- och växelbyten
- Brorenoveringar
- Tunnelåtgärder
- Byte av kanalisation
- Byte av likriktare
- Byte av kontaktledning
- Byte av Signalställverk i Igelboda

**Stockholms läns landsting**  
Trafikförvaltningen  
105 73 Stockholm

Leveransadress:  
Lindhagensgatan 100  
Godsmottagningen  
112 51 Stockholm

Telefon: 08-686 16 00  
Fax: 08-686 16 06  
E-post: [registrator.tf@sll.se](mailto:registrator.tf@sll.se)

Säte: Stockholm  
Org.nr: 232100-0016  
[www.sll.se](http://www.sll.se)

Projekt och upphandling

PM  
2015-02-05  
Version

Ärende/Dok. id.

Infosäk. klass  
K1 (Öppen)

- Byte av merparten av vägskydden
- Mindre signal-, tele- och IT-åtgärder
- Byte av 400V anläggningar på stationer, hållplatser och i tunnlrar.
- Bulleråtgärder
- Tillgänglighetsåtgärder
- Kapacitetshöjande åtgärder
- Ny mötesstation i Fisksätra
- Ny mötesstation i Tattby
- Depååtgärder i Neglinge
- Plattformåtgärder
- BEST-arbeten i Nya Slussen